

INFORMARE

Referitor la proiectul pentru realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlatesti, Dambu, Catunu si Moara Noua, va informam ca in perioada urmatoare se vor executa lucrarile, care constau in:

- Trasarea retelei. Pozitionarea retelei se executa cu statie topografica (GPS) si se va face astfel incat sa se pastreze distantele de siguranta fata de retelele existente de gaze, apa si retelele electrice , pe zona de acostament si unde se impune, pe carosabil, latimea santului fiind 80-90 cm.
- Realizarea sapaturii pentru colector, la o adancime ce variaza intre 1,5 m si 3,5 m, montarea conductei pentru colector si a teurilor de bransament de pe colector. Colectorul (conducta) este dimensionat conform normativelor in vigoare, putand prelua ape menajere de la toti consumatorii actuali si suportand o crestere a debitului rezultat de la posibillii utilizatori caznici si industriali pe urmatorii 20 de ani.
- Pentru fiecare racord, se va stabili de comun acord cu fiecare proprietar **locul de montare** a caminului de racord si se va intocmi un proces verbal in acest sens.
- Se astupa colectorul, conform specificatiilor din proiect, cu nisip 10 cm si umplutura pana la suprafata.
- Se monteaza caminele de vizitare de pe colector.
- Se realizeaza racordurile la toate proprietatile, pe fiecare strada in parte.
- Dupa executia racordurilor , se compacteaza zona santurilor si se asterne 15-20 cm de balast sau piatra sparta si se compacteaza pentru a permite circulatia pietonala si auto pe perioada lucrarilor.
- Se face verificarea imbinarilor si pantelor colectorului cu ajutorul inspectiei video
- Asfaltarea se va face ulterior, pe sectoare ce vor cuprinde strazile adiacente zonei.

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE SI NE CEREM SCUZE PENTRU DISCONFORTUL CREAT PE PERIOADA LUCRILOR